

吹き付け石綿(アスベスト)等の分析調査結果

(H17.8.19現在)

校(園)舎の階段室天井

1) 小学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無	検査箇所数	検査結果	今後の対応
				:露出 ×:非露出		:検出 ×:不検出	
津田小	S54.1	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
野里小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
白浜小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
谷内小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
御国野小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
豊富小	S56.3	ミクライト吹き付け	8/12		1	検査中	囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
城巽小	S56.4	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
南大津小	S58.3	ひる石吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
網干西小	S58.3	ひる石吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
広畑小	S55.3, S57.3	ミクライト吹き付け	8/10		2	×	
荒川小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×	
余部小	S54.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×	
青山小	S59.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×	
大塩小	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×	
船津小	S56.3	ミクライト吹き付け	8/9		1	×	
手柄小	S56.2, S57.2	ミクライト、ひる石	8/10		2	×	
(検査施設数)			16	(アスベスト検出施設数)		8	

2) 中学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無	検査箇所数	検査結果	今後の対応
			(採取)				
大的中	S54.4	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
朝日中	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
城山中	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
網干中	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
東中	S57.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		囲い込み工事実施(大規模改修時に除去)
灘中	S54.2	ミクライト吹き付け	8/10		1	×	
増位中	S56.5	ミクライト吹き付け	8/10		1	×	
(検査施設数)			7	(アスベスト検出施設数)		5	

3) 幼稚園

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無	検査箇所数	検査結果	今後の対応
			(採取)				
南大津幼	S58.3	ミクライト吹き付け	8/12		1		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
別所幼	S56.2	ミクライト吹き付け	8/10		1	×	
(検査施設数)			2	(アスベスト検出施設数)		1	

校舎・幼稚園遊戯室の天井裏

1) 校舎

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無 : 露出 × : 非露出	検査箇所数	検査結果 : 検出 × : 不検出	今後の対応
津田小	S58.3	ロックウール吹付け	7/20	×	1		廊下部分の天井仕上げが有孔ボード(穴あき)で飛散の恐れがあるため、囲い込み工事実施(廊下部分以外は天井仕上げが二重張り)で飛散の恐れがないため、大規模改修時に除去)
(検査施設数)			1	(アスベスト検出施設数)		1	

2) 幼稚園遊戯室

学校名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	検査結果	対策工事
安室幼	S56.3	ロックウール吹付け	8/12	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
東幼	S54.3	ロックウール吹付け	8/9	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
城陽幼	S56.1	ロックウール吹付け	8/9	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
手柄幼	H1.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
別所幼	S56.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
峰相幼	S54.3	石綿吹き付け 設計図書					点検口を作り、サンプル採取予定(現状では囲い込み状態で飛散する恐れなし)
妻鹿幼	S53.1	石綿吹き付け 設計図書					点検口を作り、サンプル採取予定(現状では囲い込み状態で飛散する恐れなし)
城巽幼	S54.1	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×	
野里幼	S57.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×	
豊富幼	S58.3	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×	
城東幼	S54.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×	
(検査施設数)			9	(アスベスト検出施設数)		5	

浄化槽ブローアール室側壁

1) 小学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	検査結果	今後の対応
曾左小	S55.3	内壁に吹き付け	8/10	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし。(施設改修時に除去)
谷内小	S55.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし。(下水接続工事時に除去)
安室東小	S53.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×	
船津小	S56.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×	
林田小	S56.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×	
(検査施設数)			5	(アスベスト検出施設数)		2	

2) 中学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	検査結果	今後の対応
豊富中	S50.3	内壁に吹き付け	7/22	×	1		囲い込み状態で飛散する恐れなし。(施工中の下水接続工事で除去)
神南中	S56.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×	
(検査施設数)			2	(アスベスト検出施設数)		1	