

確認者	設計者

令和 5 年度 実 施 工 事 設 計 書			
工 事 名	下水道管路施設包括的維持管理等業務委託（計画的業務）		
施 工 場 所	姫路市網干区興浜ほか揖保川流域関連姫路市公共下水道（揖保川処理区内）		
工 期	令和9年3月31日限り	変 更 工 期	
設 計 金 額		工 事 担 当 課	下水道管理センター
変 更 設 計 金 額		工 事 番 号	
設 計 増 減 額		契 約 保 証	
工 事 概 要	計画的業務（巡視工、マンホール目視工、調査業務、清掃業務） 1式		

契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費					
維持管理					
維持管理	(管径○○mm)				
維持管理					
巡視・点検調査					
巡視工		m		220,000	
マンホール目視調査工		箇所		350	
本管TVカメラ調査工	内径150～800mm未満	m		1,000	
本管TVカメラ調査工	大口径(800mm以上)	m		4,000	
本管潜行目視調査工	内径1000mm以上1500mm未満	m		500	
報告書作成					
報告書作成工(巡視)		m		5,000	
報告書作成工(マンホール目視調査)		箇所		100	
報告書作成工(本管TVカメラ調査)		m		1,000	
報告書作成工(大口径本管TVカメラ調査)		m		4,000	
報告書作成工(本管潜行目視調査)		m		500	
管きよ内洗浄工					
管きよ内洗浄工		m		1,000	

契約数量表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
管きよ内清掃工					
管きよ内清掃工	内径300mm 強力吸引車4 t 使用	m		600	
管きよ内清掃工	内径450mm 強力吸引車4 t 使用	m		600	
管きよ内清掃工	内径500mm 強力吸引車4 t 使用	m		600	
管きよ内清掃工	内径600mm 強力吸引車4 t 使用	m		600	
管きよ内清掃工	内径700mm 強力吸引車4 t 使用	m		600	
土砂処分					
強力吸引車運搬工	4t	m3		93	
土砂処理工	土砂投入作業	m3		93	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		式		1	
交通誘導警備員 A					
交通誘導警備員 B					