

姫路城防災(建物、機関)施設工事 各室仕上及設備表

場所 室名	床仕上	壁仕上	天井仕上	出入口			窓			電 気	設 備	備 考				
				符号	用 式	寸 法	数 量	符号	用 式				寸 法	数 量		
ホ ン ブ 室	コンクリート打モルタル 仕上	中木炭モルタル一回工 ルビロニ塗料白色二回	全 右	㊶	スチールドア 外開	巾 1.150 高 2.091	1	㊶	スチールサッシ 殺一部二出	巾 1.421 高 1.965	3	配電盤動力配線 其他一式	50P電線付ホコソ 15HP電動機付ホコソ	1	吸送水管一式	
	板機等三ヶ所全開 排水溝10cm	スリ レガスタ-25x30 28坪 鉄製ハコスリ 2ヶ所											電灯配線(管)共 減スイッチ付	2ヶ所 1HP " 2ヶ所 圧力コック(銅鉄製)	1	" 配管共一式 "
扣 室	コンクリート打モルタル 仕上	中木炭モルタル一回工 ルビロニ塗料白色二回	全 右 全 右	㊶ ㊷	スチールドア 外開 内開	巾 1.965 高 1.887	1 1	㊶	スチールサッシ 殺一部二出	巾 1.100 高 1.965	4	電灯配線(管)共 減スイッチ付 巻込コンセント	1 3	木製襖二段收寄 "押入中棚二段 珪火栓 口径33mm 洗面流(付陶器S-5)	2 1 1	水-ス50-10mm/年A279 2ヶ所、1-ス10付 給水排水設備共
	鉄筋コンクリートモルタル 緩衝仕上	モルタル一回工 ルビロニ塗料白色二回	全 右 全 右	㊸	木製外開両 面ハコ取付 障子ハコ仕上	巾 1.600 高 1.750	1	㊸	スチールサッシ 殺一部二出	巾 1.818 高 1.751	1	電灯配線(管)共 減スイッチ付	1	便器(ス付0-920共)	1	東洋陶器S-170 附属器具一式 薬掛出窓155-1.5
燃 料 庫	コンクリート打モルタル 緩衝仕上	モルタル一回工 ルビロニ塗料白色二回	全 右	㊹	スチールドア 外開	巾 1.965 高 1.887	1					電灯配線(管)共 減スイッチ付	1	木製棚二段 "石炭ハコ 6x9x6	1 1	
屋 根 庇 等	排水モルタル三回スリ 庇見上面モルタル塗料 ルビロニ塗料白色二回	モルタル一回工 ルビロニ塗料白色二回	全 右													
浄 化 槽	縦型小型浄化槽 20人槽 (附属排水工事共)															
雑 事	園内排水溝半円径30cm長約40m水勾配付 排水用機 2ヶ所 土管=依り排水勾配付 敷地平均硬土処3-1式															