

吹き付け石綿(アスベスト)等の分析調査結果

(H17.9.1現在)

校(園)舎の階段室天井

1) 小学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対応	
				:露出 ×:非露出		:検出 ×:不検出			石綿含有率 (%)
津田小	S54.1	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
野里小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
白浜小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
谷内小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
御国野小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
豊富小	S56.3	ミクライト吹き付け	8/12		1	×		囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
城巽小	S56.4	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
南大津小	S58.3	ひる石吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
網干西小	S58.3	ひる石吹き付け	8/10		1		1.0	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
広畑小	S55.3, S57.3	ミクライト吹き付け	8/10		2	×			
荒川小	S55.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×			
余部小	S54.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×			
青山小	S59.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×			
大塩小	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1	×			
船津小	S56.3	ミクライト吹き付け	8/9		1	×			
手柄小	S56.2, S57.2	ミクライト、ひる石	8/10		2	×			
(検査施設数)			16	(アスベスト検出施設数)			8	0	

(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)

2) 中学校

学校名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対応	
				:露出 ×:非露出		:検出 ×:不検出			
大的中	S54.4	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
朝日中	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
城山中	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
網干中	S56.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
東中	S57.3	ミクライト吹き付け	8/10		1		< 0.2	囲い込み工事完了済(大規模改修時に除去)	
灘中	S54.2	ミクライト吹き付け	8/10		1	×			
増位中	S56.5	ミクライト吹き付け	8/10		1	×			
(検査施設数)			7	(アスベスト検出施設数)			5	0	

(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)

3) 幼稚園

学校名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対応	
				:露出 ×:非露出		:検出 ×:不検出			
南大津幼	S58.3	ミクライト吹き付け	8/12		1		< 0.2	囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)	
別所幼	S56.2	ミクライト吹き付け	8/10		1	×			
(検査施設数)			2	(アスベスト検出施設数)			1	0	

(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)

校舎・幼稚園遊戯室の天井裏

1) 校舎(教室・廊下)

学校名	建築年月	現況	現地調査日	露出の有無 : 露出 × : 非露出	検査箇所数	定性検査結果 : 検出 × : 不検出	定量検査結果 石綿含有率 (%)	対 応
津 田 小	S58.3	ロックウール吹付け	7/20	×	1		< 0.2	廊下部分の天井は囲い込み工事完了済 (廊下部分以外は天井仕上げが二重張り で飛散の恐れがないため、大規模改修時に除去)
(検査施設数)			1	(アスベスト検出施設数)		1	0	

(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)

2) 幼稚園遊戯室

学 校 名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対 応
安 室 幼	S56.3	ロックウール吹付け	8/12	×	1		< 0.2	囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
東 幼	S54.3	ロックウール吹付け	8/9	×	1		1.0	囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
城 陽 幼	S56.1	ロックウール吹付け	8/9	×	1		< 0.2	囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
手 柄 幼	H1.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1		< 0.2	囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
別 所 幼	S56.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1		< 0.2	囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
峰 相 幼	S54.3	石綿吹き付け	8/29	×	1	検査中		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
妻 鹿 幼	S53.1	石綿吹き付け	8/29	×	1	検査中		囲い込み状態で飛散する恐れなし(改修時に除去)
城 巽 幼	S54.1	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×		
野 里 幼	S57.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×		
豊 富 幼	S58.3	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×		
城 東 幼	S54.2	ロックウール吹付け	8/9	×	1	×		
(検査施設数)			11	(アスベスト検出施設数)		5	0	

(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)

浄化槽ブローアール室側壁

1) 小学校

学 校 名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対 応
曾 左 小	S55.3	内壁に吹き付け	8/10	×	1		< 0.2	囲い込み状態で飛散する恐れなし。(施設改修時に除去)
谷 内 小	S55.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1		< 0.2	囲い込み状態で飛散する恐れなし。(下水接続工事時に除去)
安 室 東 小	S53.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×		
船 津 小	S56.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×		
林 田 小	S56.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×		
(検査施設数)			5	(アスベスト検出施設数)		2	0	

(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)

2) 中学校

学 校 名	建築年月	現況	現地調査日 (採取)	露出の有無	検査箇所数	定性検査結果	定量検査結果	対 応
豊 富 中	S50.3	内壁に吹き付け	7/22	×	1		8.0	囲い込み状態で飛散する恐れなし。(施工中の下水接続工事で除去)
神 南 中	S56.3	内壁に吹き付け	8/9	×	1	×		
(検査施設数)			2	(アスベスト検出施設数)		1	1	

(石綿の含有量が当該製品の重量の1%を超えるもの)

校(園)舎(浄化槽ブローアール室含む)

合 計	定性検査	検査数	41校44施設	定量検査	検査数	21校23施設
		アスベスト検出	21校23施設		1%超	1校1施設

(定性検査中 2園有り)