

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
1	突発性修理割増料（給水管等）	断水等影響少	件	129,948	194,922
2	突発性修理割増料（配水管等）	断水等影響大	件	259,896	389,844
3	断水洗管工（仕切弁操作等）	仕切弁1～3箇所	回	129,183	188,211
4	断水洗管工（仕切弁操作等）	仕切弁4～7箇所	回	178,409	250,923
5	断水洗管工（仕切弁操作等）	仕切弁8箇所以上	回	230,575	332,534
6	交通誘導警備員A		人	33,998	50,997
7	交通誘導警備員B		人	28,077	42,115
8	掘削申請図面作製費（100mまで）		件	30,415	
9	掘削申請図面作製費（200mまで）		件	60,831	
10	掘削申請図面作製費（200m超）		件	91,247	
11	現地見分料		回	24,226	35,328
12	応急処置工		件	22,204	33,306
13	水替排水工	作業時排水	日	14,279	20,458
14	現地調査		式	18,094	
15	地下埋調査等		式	7,314	
16	公図調査		式	8,885	
101	舗装版切断工（アスファルト）	厚15cm以下	m	1,268	1,617
102	舗装版切断工（アスファルト）	厚15超30cm以下	m	2,746	3,306
103	舗装版切断工（アスファルト）	厚30超40cm以下	m	4,557	5,443
104	舗装版切断工（コンクリート）	厚15cm以下	m	2,320	2,872
105	舗装版切断工（コンクリート）	厚15超30cm以下	m	6,068	7,128
106	舗装版取壊積込工（アスファルト）	厚10cm以下	m <sup>2</sup>	1,058	1,505
107	舗装版取壊積込工（アスファルト）	厚10超15cm以下	m <sup>2</sup>	1,304	1,858
108	舗装版破碎積込工（アスファルト）	厚15超40cm以下	m <sup>2</sup>	1,079	1,461
109	舗装版破碎積込工（アスファルト）	（人力）厚10cm以下	m <sup>2</sup>	9,038	13,347
110	舗装版破碎積込工（コンクリート）	厚15cm以下	m <sup>2</sup>	387	540
111	舗装版破碎積込工（コンクリート）	厚15超35cm以下	m <sup>2</sup>	1,464	1,990
113	舗装版破碎積込工（コンクリート）	（人力）厚10cm以下	m <sup>2</sup>	12,162	17,944
114	管路掘削積込工（機械）		m <sup>3</sup>	6,022	8,730
115	管路埋戻工（機械）	スクリングス	m <sup>3</sup>	15,969	19,256
116	管路埋戻工（機械）	再生切込砕石	m <sup>3</sup>	10,674	13,962
117	管路埋戻工（機械）	流用土	m <sup>3</sup>	7,065	10,352
121	構造物取壊積込工（人力）	無筋コンクリート構造物	m <sup>3</sup>	62,724	92,348
122	構造物取壊積込工（人力）	鉄筋コンクリート構造物	m <sup>3</sup>	106,654	157,670
123	型枠工		m <sup>2</sup>	16,681	25,022
124	コンクリート工	生コン18-12-20BB	m <sup>3</sup>	78,394	91,569
125	溶接金網設置工	土間コン等用心鉄筋	m <sup>2</sup>	1,780	2,228
126	モルタル取壊復旧工	土間コン等（切断含む）	m <sup>3</sup>	316,580	436,891
127	管路床掘工（人力）		m <sup>3</sup>	18,849	28,277
128	管路埋戻工（人力）	スクリングス	m <sup>3</sup>	22,528	29,295
129	管路埋戻工（人力）	再生切込砕石	m <sup>3</sup>	17,233	24,001
130	管路埋戻工（人力）	流用土	m <sup>3</sup>	13,624	20,391
131	建設副産物等運搬処分工	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	19,850	23,643
132	建設副産物等運搬処分工	土砂	m <sup>3</sup>	16,527	19,892
133	建設副産物等運搬処分工	無筋コンクリート殻	m <sup>3</sup>	19,850	23,643
134	建設副産物等運搬処分工	鉄筋コンクリート殻	m <sup>3</sup>	23,389	27,385
135	（北部）建設副産物等運搬処分工	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	34,070	42,824
136	（北部）建設副産物等運搬処分工	土砂	m <sup>3</sup>	25,147	31,879
137	（北部）建設副産物等運搬処分工	無筋コンクリート殻	m <sup>3</sup>	33,621	42,375
138	（北部）建設副産物等運搬処分工	鉄筋コンクリート殻	m <sup>3</sup>	37,428	46,651

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
139	舗装仮復旧工（車道）	密粒度アスコン厚5cm	m2	5,313	6,532
140	舗装仮復旧工（車道）	粗粒度+密粒度アスコン厚10cm	m2	10,378	12,816
141	舗装仮復旧工（歩道等）	密粒度アスコン厚3cm	m2	3,928	5,004
142	舗装仮復旧工（歩道等）	密粒度アスコン厚5cm	m2	5,011	6,131
143	不陸整正	人力施工	m2	538	807
144	区画線設置工	溶融式 実線（15cm幅）	m	2,202	3,061
145	区画線設置工	溶融式 実線（45cm幅）	m	4,349	5,915
146	区画線設置工	溶融式 矢印・記号・文字(15cm幅換算)	m	5,130	7,279
147	舗装仮復旧工（排水性舗装）	密粒度アスコン厚5cm	m2	5,999	7,277
148	常温合材舗装（材料別途計上）		m2	2,026	3,141
151	建設副産物等運搬処分工	粘性土	m3	20,177	24,216
152	建設副産物等運搬処分工	高含水粘性土	m3	30,279	33,644
153	（北部）建設副産物等運搬処分工	粘性土	m3	26,178	32,911
154	（北部）建設副産物等運搬処分工	高含水粘性土	m3	29,616	36,349
201	漏水補修金具取付工	φ75以下	箇所	41,309	61,964
202	漏水補修金具取付工	φ100	箇所	43,588	65,381
203	漏水補修金具取付工	φ150	箇所	47,230	70,845
204	漏水補修金具取付工	φ200	箇所	50,872	76,308
205	漏水補修金具取付工	φ250	箇所	54,981	82,471
206	漏水補修金具取付工	φ300	箇所	59,089	88,633
207	漏水補修金具取付工	φ350	箇所	63,664	95,496
208	漏水補修金具取付工	φ400	箇所	68,687	103,031
211	離脱防止金具取付工	φ75以下	箇所	7,204	10,810
212	離脱防止金具取付工	φ100	箇所	7,204	10,810
213	離脱防止金具取付工	φ150	箇所	8,405	12,609
214	離脱防止金具取付工	φ200	箇所	9,609	14,412
215	離脱防止金具取付工	φ250	箇所	12,010	18,015
216	離脱防止金具取付工	φ300	箇所	13,211	19,818
217	離脱防止金具取付工	φ350	箇所	13,211	19,818
218	離脱防止金具取付工	φ400	箇所	14,412	21,621
301	鋳鉄管据付工（機械）	φ75以下	m	3,056	4,182
302	鋳鉄管据付工（機械）	φ100	m	3,101	4,251
303	鋳鉄管据付工（機械）	φ150	m	3,552	4,885
304	鋳鉄管据付工（機械）	φ200	m	3,755	5,166
305	鋳鉄管据付工（機械）	φ250	m	3,944	5,430
306	鋳鉄管据付工（機械）	φ300	m	4,343	6,005
307	鋳鉄管据付工（機械）	φ350	m	4,954	6,898
308	鋳鉄管据付工（人力）	φ75以下	m	3,124	4,689
309	鋳鉄管据付工（人力）	φ100	m	3,802	5,703
310	鋳鉄管据付工（人力）	φ150	m	5,248	7,873
311	鋳鉄管据付工（人力）	φ200	m	6,795	10,193
312	鋳鉄管据付工（人力）	φ250	m	8,524	12,785
313	鋳鉄管据付工（人力）	φ300	m	10,480	15,719
314	鋳鉄管据付工（人力）	φ350	m	13,081	19,621
321	カニカル継手工（K形押輪）	φ75以下（接合材含む）	口	10,843	13,617
322	カニカル継手工（K形押輪）	φ100（接合材含む）	口	12,253	15,027
323	カニカル継手工（K形押輪）	φ150（接合材含む）	口	17,146	20,379
324	カニカル継手工（K形押輪）	φ200（接合材含む）	口	19,946	23,642
325	カニカル継手工（K形押輪）	φ250（接合材含む）	口	26,133	30,753
326	カニカル継手工（K形押輪）	φ300（接合材含む）	口	33,413	38,495
327	カニカル継手工（K形押輪）	φ350（接合材含む）	口	39,923	45,005

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
328	カニカル継手工 (K形特殊押輪)	φ 75以下 (接合材含む)	口	14,293	17,483
329	カニカル継手工 (K形特殊押輪)	φ 100 (接合材含む)	口	15,704	18,894
330	カニカル継手工 (K形特殊押輪)	φ 150 (接合材含む)	口	21,478	25,197
331	カニカル継手工 (K形特殊押輪)	φ 200 (接合材含む)	口	24,154	28,404
332	カニカル継手工 (K形特殊押輪)	φ 250 (接合材含む)	口	31,858	37,172
333	カニカル継手工 (K形特殊押輪)	φ 300 (接合材含む)	口	38,192	44,036
334	カニカル継手工 (K形特殊押輪)	φ 350 (接合材含む)	口	62,501	69,108
341	フランジ継手工	φ 75 (接合材含む)	口	10,176	12,950
342	フランジ継手工	φ 100 (接合材含む)	口	10,192	12,966
343	フランジ継手工	φ 150 (接合材含む)	口	13,473	16,706
344	フランジ継手工	φ 200 (接合材含む)	口	17,001	20,697
345	フランジ継手工	φ 250 (接合材含む)	口	28,458	33,078
346	フランジ継手工	φ 300 (接合材含む)	口	34,033	39,115
347	フランジ継手工	φ 350 (接合材含む)	口	43,333	48,415
351	GX形継手工 (直管受口)	φ 75	口	4,618	6,927
352	GX形継手工 (直管受口)	φ 100	口	4,618	6,927
353	GX形継手工 (直管受口)	φ 150	口	4,618	6,927
354	GX形継手工 (直管受口)	φ 200	口	5,542	8,316
355	GX形継手工 (直管受口)	φ 250	口	6,467	9,700
356	GX形継手工 (直管受口)	φ 300	口	8,316	12,472
357	GX形継手工 (異形管受口)	φ 75 (接合材含む)	口	10,353	12,662
358	GX形継手工 (異形管受口)	φ 100 (接合材含む)	口	11,965	14,274
359	GX形継手工 (異形管受口)	φ 150 (接合材含む)	口	15,973	18,747
360	GX形継手工 (異形管受口)	φ 200 (接合材含む)	口	19,642	22,875
361	GX形継手工 (異形管受口)	φ 250 (接合材含む)	口	23,666	27,362
362	GX形継手工 (異形管受口)	φ 300 (接合材含む)	口	30,791	34,947
363	GX形継手工 (P-Link接合)	φ 75 (切管エット含む)	口	35,608	38,610
364	GX形継手工 (P-Link接合)	φ 100 (切管エット含む)	口	40,413	43,415
365	GX形継手工 (P-Link接合)	φ 150 (切管エット含む)	口	55,448	58,450
366	GX形継手工 (P-Link接合)	φ 200 (切管エット含む)	口	72,149	75,755
367	GX形継手工 (P-Link接合)	φ 250 (切管エット含む)	口	93,190	97,394
368	GX形継手工 (P-Link接合)	φ 300 (切管エット含む)	口	144,885	150,288
369	GX形継手工 (G-Link接合)	φ 75 (切管エット含む)	口	34,667	38,363
370	GX形継手工 (G-Link接合)	φ 100 (切管エット含む)	口	38,077	41,773
371	GX形継手工 (G-Link接合)	φ 150 (切管エット含む)	口	46,533	50,970
372	GX形継手工 (G-Link接合)	φ 200 (切管エット含む)	口	61,341	66,515
373	GX形継手工 (G-Link接合)	φ 250 (切管エット含む)	口	70,881	76,795
374	GX形継手工 (G-Link接合)	φ 300 (切管エット含む)	口	101,345	107,995
381	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75 (被覆材含む)	m	1,191	1,306
382	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100 (被覆材含む)	m	1,482	1,619
383	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150 (被覆材含む)	m	1,682	1,843
384	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200 (被覆材含む)	m	2,007	2,204
385	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250 (被覆材含む)	m	2,314	2,547
386	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 300 (被覆材含む)	m	2,400	2,670
387	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 350 (被覆材含む)	m	2,677	2,985
388	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 400 (被覆材含む)	m	2,853	3,195
401	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 75×φ 40	箇所	99,805	149,107
402	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 75×φ 50	箇所	99,805	149,107
403	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 75×φ 75	箇所	119,781	178,579

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
404	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 100× φ 40	箇所	103,628	154,845
405	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 100× φ 50	箇所	103,628	154,845
406	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 100× φ 75	箇所	123,607	184,316
407	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 100× φ 100	箇所	127,929	190,320
408	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 150× φ 40	箇所	111,278	166,318
409	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 150× φ 50	箇所	111,278	166,318
410	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 150× φ 75	箇所	131,255	195,790
411	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 150× φ 100	箇所	135,577	201,793
412	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 150× φ 150	箇所	139,873	208,006
413	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 200× φ 40	箇所	119,417	178,527
414	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 200× φ 50	箇所	119,417	178,527
415	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 200× φ 75	箇所	139,393	207,999
416	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 200× φ 100	箇所	143,716	214,000
417	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 200× φ 150	箇所	148,011	220,213
418	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 200× φ 200	箇所	153,982	228,583
419	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 250× φ 40	箇所	140,923	210,787
420	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 250× φ 50	箇所	140,923	210,787
421	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 250× φ 75	箇所	160,902	240,258
422	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 250× φ 100	箇所	165,222	246,262
423	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 250× φ 150	箇所	169,518	252,473
424	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 250× φ 200	箇所	175,490	260,844
425	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 300× φ 40	箇所	152,028	227,442
426	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 300× φ 50	箇所	152,028	227,442
427	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 300× φ 75	箇所	172,005	256,916
428	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 300× φ 100	箇所	176,327	262,917
429	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 300× φ 150	箇所	180,622	269,128
430	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 300× φ 200	箇所	186,593	277,500
431	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 350× φ 40	箇所	164,093	245,540
432	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 350× φ 50	箇所	164,093	245,540
433	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 350× φ 75	箇所	184,070	275,013
434	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 350× φ 100	箇所	188,392	281,014
435	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 350× φ 150	箇所	192,688	287,229
436	不断水連絡工 (割T字管取付)	φ 350× φ 200	箇所	198,659	295,599
451	不断水仕切弁設置工 (CP用)	φ 75	箇所	439,300	549,125
452	不断水仕切弁設置工 (CP用)	φ 100	箇所	458,400	573,000
453	不断水仕切弁設置工 (CP用)	φ 150	箇所	506,150	632,687
454	不断水仕切弁設置工 (CP用)	φ 200	箇所	586,370	732,962
455	不断水仕切弁設置工 (CP用)	φ 250	箇所	1,188,020	1,485,025
456	不断水仕切弁設置工 (CP用)	φ 300	箇所	1,531,820	1,914,775
457	不断水仕切弁設置工 (CP用)	φ 350	箇所	2,263,350	2,829,187
458	不断水仕切弁設置工 (VP用)	φ 75	箇所	439,300	549,125
459	不断水仕切弁設置工 (VP用)	φ 100	箇所	458,400	573,000
460	不断水仕切弁設置工 (VP用)	φ 150	箇所	506,150	632,687
461	不断水仕切弁撤去工	φ 75 (フランジ 蓋含む)	箇所	355,250	417,325
462	不断水仕切弁撤去工	φ 100 (フランジ 蓋含む)	箇所	383,815	447,800
463	不断水仕切弁撤去工	φ 150 (フランジ 蓋含む)	箇所	462,840	533,987
464	不断水仕切弁撤去工	φ 200 (フランジ 蓋含む)	箇所	545,630	625,850
465	不断水仕切弁撤去工	φ 250 (フランジ 蓋含む)	箇所	687,410	795,325
466	不断水仕切弁撤去工	φ 300 (フランジ 蓋含む)	箇所	766,850	881,450
467	不断水仕切弁撤去工	φ 350 (フランジ 蓋含む)	箇所	1,095,750	1,272,425
501	漏水補修ハント 取付工	φ 50以下	箇所	16,347	24,520

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
511	硬質塩化ビニル管据付工	φ40	m	1,000	1,501
512	硬質塩化ビニル管継手工 (TS継手)	φ40	口	1,384	2,078
513	硬質塩化ビニル管継手工 (伸縮継手)	φ40	口	3,602	5,401
514	硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	1,273	1,910
515	硬質塩化ビニル管継手工 (TS継手)	φ50	口	1,846	2,771
516	硬質塩化ビニル管継手工 (伸縮継手)	φ50	口	3,602	5,401
517	硬質塩化ビニル管据付工	φ75	m	1,273	1,910
518	硬質塩化ビニル管継手工 (TS継手)	φ75	口	1,846	2,771
519	硬質塩化ビニル管継手工 (伸縮継手)	φ75	口	3,602	5,401
520	硬質塩化ビニル管据付工	φ100	m	1,455	2,185
521	硬質塩化ビニル管継手工 (TS継手)	φ100	口	2,771	4,158
522	硬質塩化ビニル管継手工 (伸縮継手)	φ100	口	6,003	9,005
523	硬質塩化ビニル管据付工	φ150	m	2,005	3,008
524	硬質塩化ビニル管継手工 (TS継手)	φ150	口	3,233	4,849
525	硬質塩化ビニル管継手工 (伸縮継手)	φ150	口	7,204	10,810
531	異種管継手工	φ50	箇所	7,391	11,085
532	異種管継手工	φ75	箇所	9,698	14,548
533	異種管継手工	φ100	箇所	9,698	14,548
534	異種管継手工	φ150	箇所	11,822	17,738
541	管明示シート工	W300mm (シート含)	m	897	987
551	石綿管撤去工	φ75×L3000 運搬費含む	本	17,084	24,617
552	石綿管撤去工	φ100×L3000 運搬費含む	本	21,019	30,519
553	石綿管処分費		m3	91,871	
561	仮配管布設撤去工	φ20 (損料材工共)	m	3,317	4,388
562	仮配管布設撤去工	φ25 (損料材工共)	m	3,965	5,105
563	仮配管布設撤去工	φ30 (損料材工共)	m	6,382	7,782
564	仮配管布設撤去工	φ40 (損料材工共)	m	7,563	9,050
565	仮配管布設撤去工	φ50 (損料材工共)	m	10,801	12,636
566	仮配管布設撤去工	φ75 (損料材工共)	m	9,584	12,698
567	仮配管布設撤去工	φ100 (損料材工共)	m	11,921	15,559
568	仮給水管切替撤去工	φ13 (損料材工共)	箇所	17,799	23,900
569	仮給水管切替撤去工	φ20 (損料材工共)	箇所	26,526	35,562
570	仮給水管切替撤去工	φ25 (損料材工共)	箇所	31,493	41,199
571	仮給水管切替撤去工	φ30 (損料材工共)	箇所	55,801	69,090
572	仮給水管切替撤去工	φ40 (損料材工共)	箇所	65,225	79,386
573	仮給水管切替撤去工	φ50 (損料材工共)	箇所	93,225	111,014
574	仮給水管切替撤去工	φ75 (損料材工共)	箇所	81,814	104,116
601	鋳鉄管切断工 (新設管)	φ75	口	5,378	8,046
602	鋳鉄管切断工 (新設管)	φ100	口	5,378	8,046
603	鋳鉄管切断工 (新設管)	φ150	口	7,172	10,732
604	鋳鉄管切断工 (新設管)	φ200	口	8,382	12,539
605	鋳鉄管切断工 (新設管)	φ250	口	8,965	13,415
606	鋳鉄管切断工 (新設管)	φ300	口	14,260	21,351
607	鋳鉄管切断工 (新設管)	φ350	口	16,051	24,031
608	鋳鉄管切断工 (既設管)	φ75	口	1,866	2,754
609	鋳鉄管切断工 (既設管)	φ100	口	1,866	2,754
610	鋳鉄管切断工 (既設管)	φ150	口	1,896	2,784
611	鋳鉄管切断工 (既設管)	φ200	口	1,925	2,813
612	鋳鉄管切断工 (既設管)	φ250	口	2,507	3,688
613	鋳鉄管切断工 (既設管)	φ300	口	4,316	6,387
614	鋳鉄管切断工 (既設管)	φ350	口	4,345	6,415

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
615	鋳鉄管撤去工（機械）	φ 75以下	m	1,797	2,454
616	鋳鉄管撤去工（機械）	φ 100	m	1,843	2,525
617	鋳鉄管撤去工（機械）	φ 150	m	2,104	2,891
618	鋳鉄管撤去工（機械）	φ 200	m	2,278	3,136
619	鋳鉄管撤去工（機械）	φ 250	m	2,381	3,279
620	鋳鉄管撤去工（機械）	φ 300	m	2,586	3,573
621	鋳鉄管撤去工（機械）	φ 350	m	2,975	4,142
622	鋳鉄管撤去工（人力）	φ 75以下	m	1,856	2,784
623	鋳鉄管撤去工（人力）	φ 100	m	2,261	3,394
624	鋳鉄管撤去工（人力）	φ 150	m	3,166	4,750
625	鋳鉄管撤去工（人力）	φ 200	m	4,075	6,115
626	鋳鉄管撤去工（人力）	φ 250	m	5,122	7,683
627	鋳鉄管撤去工（人力）	φ 300	m	6,304	9,458
628	鋳鉄管撤去工（人力）	φ 350	m	7,857	11,786
631	鋼管切断工	φ 50以下	箇所	1,421	2,131
632	鋼管撤去工	φ 40	m	867	1,300
633	鋼管撤去工	φ 50	m	1,004	1,508
641	硬質塩化ビニル管切断工（新設管）	φ 40	口	922	1,384
642	硬質塩化ビニル管切断工（新設管）	φ 50	口	922	1,384
643	硬質塩化ビニル管切断工（新設管）	φ 75	口	1,919	2,880
644	硬質塩化ビニル管切断工（新設管）	φ 100	口	1,919	2,880
645	硬質塩化ビニル管切断工（新設管）	φ 150	口	1,919	2,880
646	硬質塩化ビニル管切断工（既設管）	φ 40	口	275	412
647	硬質塩化ビニル管切断工（既設管）	φ 50	口	275	412
648	硬質塩化ビニル管切断工（既設管）	φ 75	口	477	718
649	硬質塩化ビニル管切断工（既設管）	φ 100	口	477	718
650	硬質塩化ビニル管切断工（既設管）	φ 150	口	477	718
651	硬質塩化ビニル管撤去工	φ 40	m	592	888
652	硬質塩化ビニル管撤去工	φ 50	m	771	1,159
653	硬質塩化ビニル管撤去工	φ 75	m	771	1,159
654	硬質塩化ビニル管撤去工	φ 100	m	863	1,296
655	硬質塩化ビニル管撤去工	φ 150	m	1,230	1,845
701	仕切弁取替工	φ 75（フランジ` 接合材含む）	基	45,713	61,807
702	仕切弁取替工	φ 100（フランジ` 接合材含む）	基	45,744	61,838
703	仕切弁取替工	φ 150（フランジ` 接合材含む）	基	56,494	75,133
704	仕切弁取替工	φ 200（フランジ` 接合材含む）	基	69,754	92,008
705	仕切弁取替工	φ 250（フランジ` 接合材含む）	基	101,546	129,233
706	仕切弁取替工	φ 300（フランジ` 接合材含む）	基	129,879	166,110
707	仕切弁取替工	φ 350（フランジ` 接合材含む）	基	182,441	234,656
711	仕切弁設置工	φ 75（フランジ` 接合材含む）	基	31,570	41,399
712	仕切弁設置工	φ 100（フランジ` 接合材含む）	基	31,601	41,430
713	仕切弁設置工	φ 150（フランジ` 接合材含む）	基	40,603	52,267
714	仕切弁設置工	φ 200（フランジ` 接合材含む）	基	50,721	64,592
715	仕切弁設置工	φ 250（フランジ` 接合材含む）	基	77,774	95,010
716	仕切弁設置工	φ 300（フランジ` 接合材含む）	基	98,223	120,453
717	仕切弁設置工	φ 350（フランジ` 接合材含む）	基	138,572	171,040
718	簡易バルブ` 取付工	フランジ` 接合材含む	箇所	22,628	31,222

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
721	仕切弁・バルブ蓋取替工	鉄蓋（円形1号）	箇所	4,488	6,732
722	仕切弁・バルブ蓋枠取替工	鉄蓋+ボックス1段（円形1号）	箇所	5,655	8,482
723	仕切弁・バルブ蓋枠取替工	鉄蓋+ボックス2段（円形1号）	箇所	6,373	9,559
724	仕切弁・バルブ蓋枠取替工	鉄蓋+ボックス3段（円形1号）	箇所	7,091	10,636
725	仕切弁・バルブ蓋枠取替工	鉄蓋+ボックス4段以上（円形1号）	箇所	7,809	11,714
731	消火栓取替工	φ75（フランジ接合材含む）	箇所	25,966	34,736
732	消火栓設置工	φ75（フランジ接合材含む）	箇所	18,255	23,696
733	補修弁設置工	φ75（フランジ接合材含む）	箇所	11,199	14,010
734	フランジ短管設置工	φ75（フランジ接合材含む）	箇所	11,199	13,973
740	消火栓蓋取替工	鉄蓋（角形1号）	箇所	7,181	10,772
741	消火栓蓋枠取替工	鉄蓋+ボックス1段（角形1号）	箇所	10,682	16,022
742	消火栓蓋枠取替工	鉄蓋+ボックス2段（角形1号）	箇所	12,837	19,254
743	消火栓蓋枠取替工	鉄蓋+ボックス3段以上（角形1号）	箇所	14,273	21,409
751	空気弁取替工	φ13~25（ネジ込み）	基	11,018	16,527
752	空気弁取替工	φ13~25（フランジ接合材含む）	基	15,652	21,161
753	空気弁取替工	φ50（フランジ接合材含む）	基	27,576	39,050
754	空気弁取替工	φ75（フランジ接合材含む）	基	28,260	38,305
755	空気弁設置工	φ13~25（フランジ接合材含む）	基	11,519	14,963
756	空気弁設置工	φ50（フランジ接合材含む）	基	18,859	25,972
757	空気弁設置工	φ75（フランジ接合材含む）	基	19,404	25,684
761	人孔蓋取替工	鉄蓋	箇所	34,861	47,696
762	人孔蓋取替工	鉄蓋+調整ブロック1個	箇所	57,047	78,097
801	サドル分水栓取付工（CP用）	φ75~150×φ20（銅スリーブ含む）	箇所	13,369	18,852
802	サドル分水栓取付工（CP用）	φ75~150×φ25（銅スリーブ含む）	箇所	14,797	20,791
803	サドル分水栓取付工（CP用）	φ75~150×φ30（銅スリーブ含む）	箇所	16,580	23,135
804	サドル分水栓取付工（CP用）	φ75~150×φ40（銅スリーブ含む）	箇所	18,403	25,474
805	サドル分水栓取付工（CP用）	φ200~250×φ20（銅スリーブ含む）	箇所	14,394	20,388
806	サドル分水栓取付工（CP用）	φ200~250×φ25（銅スリーブ含む）	箇所	15,821	22,330
807	サドル分水栓取付工（CP用）	φ200~250×φ30（銅スリーブ含む）	箇所	17,613	24,684
808	サドル分水栓取付工（CP用）	φ200~250×φ40（銅スリーブ含む）	箇所	19,438	27,025
809	サドル分水栓取付工（CP用）	φ300~400×φ20（銅スリーブ含む）	箇所	15,418	21,927
810	サドル分水栓取付工（CP用）	φ300~400×φ25（銅スリーブ含む）	箇所	16,847	23,866
811	サドル分水栓取付工（CP用）	φ300~400×φ30（銅スリーブ含む）	箇所	18,648	26,235
812	サドル分水栓取付工（CP用）	φ300~400×φ40（銅スリーブ含む）	箇所	20,472	28,576
813	サドル分水栓取付工（VP用）	φ40~50×φ20	箇所	5,542	8,316
814	サドル分水栓取付工（VP用）	φ40~50×φ25	箇所	6,467	9,700
815	サドル分水栓取付工（VP用）	φ75~100×φ20	箇所	6,467	9,700
816	サドル分水栓取付工（VP用）	φ75~100×φ25	箇所	7,391	11,087
817	サドル分水栓取付工（VP用）	φ75~100×φ30	箇所	8,316	12,472
818	サドル分水栓取付工（VP用）	φ150×φ20	箇所	7,391	11,087
819	サドル分水栓取付工（VP用）	φ150×φ25	箇所	8,316	12,472
820	サドル分水栓取付工（VP用）	φ150×φ30	箇所	9,238	13,858
821	サドル分水栓取付工（PP用）	φ50×φ20	箇所	4,618	6,927
822	サドル分水栓取付工（PP用）	φ50×φ25	箇所	5,542	8,316
823	分水栓栓止工	給水管φ13~40	箇所	2,807	4,213
824	サドル分水栓再穿孔工（CP用）	φ20（銅スリーブ含む）	箇所	10,089	13,934
825	サドル分水栓再穿孔工（CP用）	φ25（銅スリーブ含む）	箇所	11,107	15,258
826	サドル分水栓再穿孔工（CP用）	φ30（銅スリーブ含む）	箇所	12,445	16,931
827	サドル分水栓再穿孔工（CP用）	φ40（銅スリーブ含む）	箇所	13,854	18,651
828	サドル分水栓給水管接合工	給水管φ13~40	箇所	2,807	4,213

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
831	仮止水工（分水栓閉開）	分水栓 φ13～50	箇所	2,614	3,923
832	仮止水工（パイプ圧着）	φ13～50	箇所	6,133	9,200
841	ホリフレ管据付工	φ13（管材含む）	m	1,365	1,957
842	ホリフレ管継手工	φ13	箇所	3,690	5,539
843	ホリフレ管据付工	φ20（管材含む）	m	1,624	2,308
844	ホリフレ管継手工	φ20	箇所	5,539	8,312
845	ホリフレ管据付工	φ25（管材含む）	m	1,770	2,454
846	ホリフレ管継手工	φ25	箇所	5,539	8,312
847	ホリフレ管据付工	φ30（管材含む）	m	2,181	2,978
848	ホリフレ管継手工	φ30	箇所	7,387	11,081
849	ホリフレ管据付工	φ40（管材含む）	m	2,376	3,173
850	ホリフレ管継手工	φ40	箇所	7,387	11,081
851	ホリフレ管据付工	φ50（管材含む）	m	3,243	4,267
852	ホリフレ管継手工	φ50	箇所	9,236	13,855
861	硬質塩化ビニル管据付工	φ13（管材含む）	m	1,374	1,966
862	硬質塩化ビニル管継手工	φ13（HI継手材含む）	箇所	2,833	4,220
863	硬質塩化ビニル管据付工	φ16（管材含む）	m	1,458	2,050
864	硬質塩化ビニル管継手工	φ16（HI継手材含む）	箇所	2,842	4,229
865	硬質塩化ビニル管据付工	φ20（管材含む）	m	1,696	2,380
866	硬質塩化ビニル管継手工	φ20（HI継手材含む）	箇所	3,800	5,649
867	硬質塩化ビニル管据付工	φ25（管材含む）	m	1,843	2,527
868	硬質塩化ビニル管継手工	φ25（HI継手材含む）	箇所	3,855	5,704
869	硬質塩化ビニル管据付工	φ30（管材含む）	m	2,170	2,967
870	硬質塩化ビニル管継手工	φ30（HI継手材含む）	箇所	4,834	7,145
871	硬質塩化ビニル管据付工	φ40（管材含む）	m	2,422	3,219
872	硬質塩化ビニル管継手工	φ40（HI継手材含む）	箇所	4,999	7,310
873	硬質塩化ビニル管据付工	φ50（管材含む）	m	3,219	4,243
874	硬質塩化ビニル管継手工	φ50（HI継手材含む）	箇所	6,151	8,924
881	配管保温工	φ13（保温材含む）	m	397	416
882	配管保温工	φ16（保温材含む）	m	418	437
883	配管保温工	φ20（保温材含む）	m	445	464
884	配管保温工	φ25（保温材含む）	m	523	542
885	配管保温工	φ30（保温材含む）	m	632	651
886	配管保温工	φ40（保温材含む）	m	741	760
887	配管保温工	φ50（保温材含む）	m	825	844
891	配管鞘管工	φ50（鋼管材含む）	m	7,584	8,763
892	配管鞘管工	φ80（鋼管材含む）	m	11,811	13,383
893	配管鞘管工	φ100（鋼管材含む）	m	15,407	17,096
894	コンクリート削孔工（鞘管穴）	鞘管φ50用（充填材含む）	箇所	10,088	13,524
895	コンクリート削孔工（鞘管穴）	鞘管φ80用（充填材含む）	箇所	10,827	14,265
896	コンクリート削孔工（鞘管穴）	鞘管φ100用（充填材含む）	箇所	11,311	14,747
901	バルブ取替工	φ30	箇所	6,083	9,125
902	バルブ取替工	φ40	箇所	6,536	9,804
903	バルブ取替工	φ50	箇所	7,477	11,217
904	バルブ取付工	φ30	箇所	3,747	5,621
905	バルブ取付工	φ40	箇所	4,200	6,301
906	バルブ取付工	φ50	箇所	4,671	7,007

令和8年度 給配水管等修繕業務単価表

号工	工種名	細別	労力単位	昼間単価	夜間単価
907	止水栓取替工（直結・甲止）	φ13	箇所	3,258	4,889
908	止水栓取替工（直結・甲止）	φ20	箇所	3,730	5,596
909	止水栓取替工（直結・甲止）	φ25	箇所	4,671	7,007
910	止水栓取付工（直結・甲止）	φ13	箇所	1,864	2,796
911	止水栓取付工（直結・甲止）	φ20	箇所	2,335	3,502
912	止水栓取付工（直結・甲止）	φ25	箇所	2,805	4,207
913	止水栓きょう取替工		箇所	3,206	4,809
914	止水栓きょう取付工		箇所	1,829	2,744
915	量水器据付調整工	φ13	箇所	10,738	16,107
916	量水器据付調整工	φ20	箇所	12,604	18,907
917	量水器据付調整工	φ25	箇所	16,334	24,503
918	量水器据付調整工	φ30	箇所	21,460	32,189
919	量水器据付調整工	φ40	箇所	25,662	38,492
920	量水器据付調整工	φ50	箇所	28,434	42,652
921	量水器きょう取替工	φ20用	箇所	4,131	6,197
922	量水器きょう取替工	φ25用	箇所	5,943	8,917
923	量水器きょう取替工	φ30用	箇所	6,398	9,595
924	量水器きょう取替工	φ40用	箇所	7,758	11,637
925	量水器きょう取替工	φ50用	箇所	8,663	12,997
926	量水器きょう取付工	φ20用	箇所	2,754	4,131
927	量水器きょう取付工	φ25用	箇所	3,659	5,491
928	量水器きょう取付工	φ30用	箇所	4,114	6,169
929	量水器きょう取付工	φ40用	箇所	5,021	7,531
930	量水器きょう取付工	φ50用	箇所	5,474	8,211
941	ストップ-エアハック工	CPφ75用（材工共）	箇所	482,279	570,521
942	ストップ-エアハック工	CPφ100用（材工共）	箇所	496,709	584,951
943	ストップ-エアハック工	CPφ150用（材工共）	箇所	726,261	849,456
944	ストップ-エアハック工	VPφ75用（材工共）	箇所	486,603	574,845
945	ストップ-エアハック工	VPφ100用（材工共）	箇所	500,801	589,043
946	ストップ-エアハック工	VPφ150用（材工共）	箇所	726,261	849,456
947	ストップ-エアハック工（施工費のみ）	φ75用	箇所	294,140	382,382
948	ストップ-エアハック工（施工費のみ）	φ100用	箇所	294,140	382,382
949	ストップ-エアハック工（施工費のみ）	φ150用	箇所	410,650	533,845
953	凍結工法工	φ50	箇所	354,702	499,132
954	凍結工法工	φ75	箇所	425,677	593,868
955	凍結工法工	φ100	箇所	475,154	658,281
960	雑作業工（軽作業）		式	5,609	8,415
961	雑作業工		式	44,885	67,327
962	現場発生品運搬	管、弁類及び二次製品等（1t以下）	式	8,608	12,122
963	（北部）現場発生品運搬	管、弁類及び二次製品等（1t以下）	式	13,326	18,765
964	支給品運搬	二次製品等（1t以下）	式	8,608	12,122
965	（北部）支給品運搬	二次製品等（1t以下）	式	8,608	12,122
966	給水装置図等作成	給水装置設計書・工事日報等	枚	51,390	
967	海上運搬	片道	t	21,840	