

スクラップ控除の積算方法について

(単価適用年月日：平成30年5月1日～)

①計算方法

スクラップ控除の計算方法が変わります。詳細は②計算例を参考にしてください。

- ・スクラップ費用はすべての諸経費の対象外とし、諸経費対象額からは控除しません。
- ・スクラップ費用は工事価格の算出時に控除します。
(工事価格計 = 工事原価 + 一般管理費等 - スクラップ費用)
- ・スクラップ控除する金額は、千円未満・以上にかかわらず百の位以下を切り上げて千円単位(千円未満の場合は千円)とします。

②計算例

工事費内訳書							頁0-0003/0010
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考		
木工事費							
道路改良				1,010,000			
構造物撤去工				1,010,000			
防護柵撤去工				1,010,000			
防護柵撤去(ガードレール)				1,010,000			
ガードレール撤去工 Gr-C-4E	100	m	10,000	1,000,000	施工	第0-0001号内訳表	
現場発生品・支給品運搬	5	回	2,000	10,000	施工	第0-0002号内訳表	
直接工事費計				1,010,000			
共通仮設費計				157,000			

工事費内訳書							頁0-0004/0010
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考		
共通仮設費率分	対象額 1,010,000 率 0.1200		補正係数 式	1.3000	157,000		
純工事費計				1,167,000			
現場管理費	対象額 1,167,000 率 0.3500		補正係数 式	1.1000	449,000		
工事原価計				1,616,000			
一般管理費等	{対象額×(率×前払補正係数)}+(対象額×契約補正值) 対象額 1,616,000 率 0.2000	一般管理費等 339,000 契約保証 1,000	前払補正係数1.0500 契約補正值 0.0004 式		340,000		
スクラップ控除				19,000			
鉄屑 ペド H3	1.5	t	12,200	18,300		百の位以下を切り上げて千円単位とする	
工事価格計				1,937,000			
工事価格計 = 工事原価計 + 一般管理費等 - スクラップ控除 1,937,000 = 1,616,000 + 340,000 - 19,000							

スクラップ控除を含む工事の計算例であり、単価及び諸経費率は参考値です。