令和６年度　姫路市優秀工事

部　門	土　木　・　建　築　・　設　備
工事名	姫路・英賀保間新駅周辺整備事業　幹第２２号線道路改良（その１）工事
受注者	株式会社　吉田組
施工場所	姫路市西延末地内外
概　要	施工延長　L=４５２ｍ ブロック積工　Ａ＝４０２㎡　　水路工　一式 排水構造物工　Ｌ＝３１１ｍ　　函渠工　一式 舗装工　Ａ＝４，６８５㎡
工事内容 ［工事の目的又は特徴優れていた点その他］	本工事は、姫路・英賀保間新駅事業における、２級河川水尾川の付け替え及び市道幹第２２号線の拡幅と迂回を伴う道路改良工事である。 本工事箇所は占用物件が多く、本工事の進捗に合わせた占用物件の移設工事との多くの施工調整を要した。さらに、交通量が１万台/日と非常に多い現場であったが、現場状況に配慮した入念な施工計画を作成し、苦情やトラブルなく安全に工事を完了させた。また、安全性の向上にむけた取組みとして、３Ｄレーザースキャナーを用いて事前測量を短時間で実施するなど創意工夫がみられた。
表彰理由	工事成績評定が８４．２点で優であり、施工が優秀であり施工条件等への対応、創意工夫が評価された工事である。
完成写真等	 着工前 完成 舗装工　施工状況 仮歩道