

仕上表（内装）及び工事区分について

区域	分類	室名等	床	巾木	壁	天井	工事区分について
地域振興施設	物販・飲食関係	物販施設	物販直売所	事業者の提案による			工事の区分は「別紙9」による
		飲食施設	飲食施設				
		バックルーム	事業者事務室				
			ごみ置場				
			更衣室（男女別）				
			トイレ（男女別）				
			休憩室				
			荷捌き場				
			荷降ろし場				
			冷蔵庫等置場（物販・飲食）				
			加工場（物販・飲食）				
			食材搬入口				
			厨房				
			下処理室（加工等）				
			倉庫・物入等				
	共用部	風除室	事業者の提案による	コンクリート下地の上、防滑性長尺シート（ロンレイドASコンフォート同等品以上）	ステンレス製（SUS304）	GB-R（ラワン合板） t 12の上、メラミン不燃化粧板 t 3（セラール同等品以上）	GB-R t 9の上、ロックウール吸音板 t 9
		地域情報提供コーナー					
		屋内こども遊び場					
		トイレ（男女別）					
		キッズトイレ					
		バリアフリースイレ					
	その他	多目的室	コンクリート下地の上、コンポジションビニル床タイルt3	ソフト巾木 H75	GB-R t 12の上、ビニールクロス	当該施設に係る全ての建築工事・電気通信設備工事・給排水衛生設備工事・空調換気設備工事・防災設備工事 一式（姫路市の負担）	
		多目的室倉庫					
		屋外エントランス	コンクリート下地の上、磁器質タイル若しくは石材	外装による			
	行政事務	地域連携施設	行政窓口出張所	コンクリート下地・OAフロアH100の上、タイルカーベツトt6.5	ソフト巾木 H75	GB-R t 12の上、ビニールクロス	GB-R t 9の上、ロックウール吸音板 t 9
		地域包括支援センター					
		防災施設	防災倉庫	コンクリート下地の上、防滑性長尺シート（ロンレイドASコンフォート同等品以上）		素地ごしらえの上、EP-G（A種）塗り	
道路休憩施設	24時間トイレ	トイレ（男女別）	コンクリート下地の上、防滑性長尺シート（ロンレイドASコンフォート同等品以上）	ステンレス製（SUS304）	GB-R（ラワン合板） t 12の上、メラミン不燃化粧板 t 3（セラール同等品以上）	GB-R t 9の上、ロックウール吸音板 t 9	
		キッズトイレ					
		バリアフリースイレ					
		通路（トイレ ⇄ 休憩所間）					
	休憩施設	道路休憩施設					
	その他	屋外管理用倉庫			モルタル鍍押え（水勾配）		ラワン合板 t 12 素地のまま