

仕上表（内装）及び工事区分について

区域	分類	室名等	床	巾木	壁	天井	工事区分について			
地域振興施設	物販・飲食関係	物販施設	物販直売所	事業者の提案による						
		飲食施設	飲食施設							
		バックルーム	事業者事務室							
			ごみ置場							
			更衣室（男女別）							
			トイレ（男女別）							
			休憩室							
			荷捌き場							
			荷降ろし場							
			冷蔵庫等置場（物販・飲食）							
			加工場（物販・飲食）							
			食材搬入口							
		厨房								
		下処理室（加工等）								
	倉庫・物入等									
共用部	風除室	事業者の提案による								
	地域情報提供施設									
	屋内子ども遊び場									
	トイレ（男女別）						コンクリート下地の上、防滑性長尺シート（ロンレイドASコンフォート同等品以上）	ステンレス製（SUS304）	GB-R(ラワン合板) t12の上、メラミン不燃化粧板 t3(セラール同等品以上)	GB-R t9の上、ロックウール吸音板 t9
	キッズトイレ						コンクリート下地の上、コンポジションビニル床タイル t3	ソフト巾木 H75	GB-R t12の上、ビニールクロス	
	バリアフリートイレ									
その他	多目的室	コンクリート下地の上、磁器質タイル若しくは石材	外装による							
	多目的室倉庫									
	屋外エントランス									
行政事務	地域連携施設	行政窓口出張所	コンクリート下地・OAフロアH100の上、タイルカーペット t6.5	ソフト巾木 H75	GB-R t12の上、ビニールクロス	GB-R t9の上、ロックウール吸音板 t9				
		地域包括支援センター	コンクリート下地の上、防滑性長尺シート（ロンレイドASコンフォート同等品以上）		素地ごしらえの上、EP-G（A種）塗り					
	防災施設	防災倉庫								
道路休憩施設	24時間トイレ	トイレ（男女別）	コンクリート下地の上、防滑性長尺シート（ロンレイドASコンフォート同等品以上）	ステンレス製（SUS304）	GB-R(ラワン合板) t12の上、メラミン不燃化粧板 t3(セラール同等品以上)	GB-R t9の上、ロックウール吸音板 t9				
		キッズトイレ								
		バリアフリートイレ								
		通路（トイレ ⇄ 休憩所間）								
	休憩施設	道路休憩施設	モルタル鍍押え（水勾配）		ラワン合板 t12 素地のまま	ラワン合板 t12 素地のまま				
その他	屋外管理用倉庫									

工事の区分は「別紙9」による

当該施設に係る全ての建築工事・電気通信設備工事・給排水衛生設備工事・空調換気設備工事・防災設備工事 一式（姫路市の負担）